

INNVENDIG RØRARBEIDER:

1 stk bunnledning i bygge grop.

Forutsetter at grave entreprenør graver grøfter, singler og klargjør disse etter anvist tegning fra oss.

UTLEIEDEL, PLAN 1 ETASJE

BAD 6,8 M2

- 1 stk gulvsluk
- 1 stk kran og avløp for vaskemaskin
- 1 stk Tece innbygning cisterne m/ seafybag
- 1 stk Tece veggskål m/ stdr lokk
- 1 stk Tece hvit base trykknapp
- 1 stk rør fremlegg til servant
- 1 stk 80 cm Malin underskap hvit høyglans
- 1 stk 80 cm heldekkende servant
- 1 stk 80 cm speil m/ intregret led lys
- 1 stk Damixa space servantbatteri
- 1 stk rør fremlegg til dusj
- 1 stk Damixa mini lux dusjbatteri
- 1 stk Damixa plus dusjgarnityr
- 1 stk 90x90 cm rette dusjdører (hev/senk, anbefale nedsenket dusj sone)
- 1 stk rør i rør skap
- 1 stk innvendig stoppekran
- 1 stk 200 L VVB

KJØKKEN

- 1 stk rørfremlegg til kjøkken
- 1 stk Damixa space kjøkkenkran m/ avst til oppvaskmaskin
- 1 stk Vannsensor ventil i.h.t TEK 10

HOVEDDEL, Plan 1 ETASJE:

WC ROM 2,0 M2

- 1 stk Tece innbygning cisterne m/ seafybag
- 1 stk Tece veggskål m/ stdr lokk
- 1 stk Tece hvit base trykknapp
- 1 stk rør fremlegg til servant
- 1 stk Damixa Space servantbatteri
- 1 stk handservant
- 1 stk trådløs vannsensor i.h.t TEK 10

Plan 2 ETASJE:

- 1 stk gulvsluk
- 1 stk kran og avløp for vaskemaskin
- 1 stk Tece innbygning cisterne m/ seafybag
- 1 stk Tece veggskål m/ stdr lokk
- 1 stk Tece hvit base trykknapp
- 1 stk rør fremlegg til servant
- 1 stk 80 cm Malin underskap hvit høyglans
- 1 stk 80 cm heldekkende servant
- 1 stk 80 cm speil m/ intregret led lys
- 1 stk Damixa Space servantbatteri
- 1 stk rør fremlegg til dusj
- 1 stk Damixa mini lux dusjbatteri
- 1 stk Damixa plus dusjgarnityr
- 1 stk 90x90 cm rette dusjdører (hev/senk, anbefale nedsenket dusj sone)
- 1 stk rør i rør skap
- 1 stk innvendig stoppekran
- 1 stk 200 L VVB
- 1 stk Vannsensor ventil i.h.t TEK 10

KJØKKEN

- 1 stk rørfremlegg til kjøkken
- 1 stk Damixa Space kjøkkenkran m/ avst til oppvaskmaskin
- 1 stk trådløs vannsensor i.h.t TEK 10

- 1 stk utvendig frostfri spylekran (plasseres etter nærmere avtale)
- 1 stk trådløs vannsensor i.h.t TEK 10
- Inspeksjonsluke i vegg, forutsetter levert og montert av annen entreprenør

- 1 stk lufting over tak/ ut vegg.

